

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport

Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

CDPGF

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

01-VRD/ESPACES VERTS

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
5	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
5,1	INSTALLATION DE CHANTIER				
5.1.1	DICT, piquetage	U	1		- €
5.1.2	Plan d'exécution	U	1		- €
5.1.3	DOE	U	1		- €
5.1.4	Piste de chantier (105m sur 3m de large) - Empierrement 0/20+géotextile	U	1		- €
5,2	TERRASSEMENT				
5.2.1	Décapage de la terre végétale (15cm) évacuation	m3	424,50		- €
5.2.2	Mise en dépôt de terre végétale	m3	274,50		- €
5.2.3	Terrassement en déblais/remblais	m3			- €
5.2.4	Evacuation	m3	150,00		- €
5.2.5	Essais de portance	U	1,00		- €
5,3	EAUX PLUVIALES ET DRAINAGE				
5.3.1	Tranchée seule pour EP	ml	132,45		- €
5.3.2	Canalisations PVC type CR8 de Ø 125mm	ml	29,20		- €
	Ø 160mm	ml	71,40		- €
5.3.3	Ø 200mm	ml	31,85		- €
5.3.4	Regard béton tampon fonte 250KN 40x40cm tampon béton	U	6		- €
	60x60cm Tampon fonte 400KN	U	6		- €
5.3.5	Regard de branchements Ø 1000mm (Hors projet)				
5.3.6	Drainage (Drain de Ø 200mm+bidim+empierrement 20/40) Locaux publics	ml	30		- €
	Salle	ml	92,6		- €
5.3.7	Bassin de rétention	Ens	1		- €
5.3.8	Fossé	ml	165		- €
5.3.9	Passage caméra et hydrocurage	ml	132,45		- €
5,4	EAUX USEES				
5.4.1	Tranchée seule pour EU extérieure	ml	20,00		- €
5.4.2	Canalisations PVC de Ø 160mm	ml	20,00		- €
5.4.3	Regard béton avec tampon fonte 250KN	U	1		- €
5.4.4	Raccordement sur réseau public	Ens	1		- €
5,5	TRANCHEES RESEAUX ELEC/FT/AEP				
5.5.1	Tranchée commune ELEC, FT, AEP	ml	10,00		- €
5.5.2	Tranchée seule Eclairage	ml	30,00		- €
	AEP pour arrosage	ml	20,00		- €
5,6	RESEAUX ELEC/FT				
5.6.1	Gaine Ø 63mm y lit de pose enrobage et filet - ECLAIRAGE ECLAIRAGE	ml	30		- €
	FIBRE	ml	10		- €
5.6.2	Gaine Ø 110mm y lit de pose enrobage et filet - ELEC	ml	10,00		- €
5.6.3	Gaine polyéthylène Ø 42/45 y compris lit de pose enrobage et filet - FT	ml	40,00		- €
5,7	RESEAUX AEP				
5.7.1	AEP TPC Ø 75mm	ml	30,00		- €
5.7.2	PEHD Ø 25mm y compris lit de pose enrobage et filet	ml	30,00		- €
5.7.3	Regard incongelable AEP pour arrosage	U	1		- €
5,8	BORDURAGE				
5.8.1	P1 (Salle et devant le bâtiment)	ml	108,65		- €
5,9	VOIRIE				
5.9.1	Géotextile	m²	809,90		- €
5.9.2	Empierrement GNT 0/60 sur 35cm	m3	283,47		- €
5.9.3	Empierrement GNT 0/20 sur 5cm	m3	40,50		- €
5.9.4	Reprofilage - GNT 0/20 sur 10cm	m3	80,99		- €
5.9.5	Enrobé 4 cm (Salle)	m²	697,60		- €
	3 cm (Salle)	m²	697,60		- €
5.9.6	Essais à la plaque	Ens	1		- €
5,10	ESPACES VERTS				
5.10.1	Régalage de terre végétale	m3	274,50		- €
5.10.2	Engazonnement	m²	1830,00		- €
5.10.3	Baliveaux	U	5		- €
5.10.4	Plantation de saules par bouturage	U	5		- €
5.10.5	Entretien pendant 1 an	Ens	1		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

01-VRD/ESPACES VERTS

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
6	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				
6,10	VOIRIE				
6.1.1	Bi-couche compris reprofilage	m ²	345,00		- €
6.1.2	Enrobé sur parvis d'entrée	m ²	112,30		- €

Total HT PSE	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

Estimation prévisionnelle phase DCE

Construction d'une salle multisport - 8, Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 24 septembre 2019

02-GROS-ŒUVRE (BET TECHNE)

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1	Etudes d'exécution				
	Etudes d'exécution	Ens	1,00		- €
2.2	DOE				
	DOE	Ens	1,00		- €
2.3	Evacuation des gravats				
	Evacuation des gravats	compris			
3	TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE				
3.1	Terrassements complémentaires				
	Terrassements complémentaires	Compris			
3.2	Réseaux en vide sanitaire et enterrés				
	Canalisations PVC de Ø 100mm	ml	6,00		- €
	Canalisations PVC de Ø 160mm	ml	10,00		- €
3.3	Infrastructure				
3.3.3	Semelles isolées (salle d'activités, auvent et locaux publics)				
	Etude géotechnique complémentaire	Compris			
	Semelles isolées 80x120x100cm Ht + Gros béton (salle d'activités)	U (PM)	4,00		
	Fouilles	m ³	12,36		- €
	Coulage gros-béton (ht moyenne 160cm)	m ³	7,37		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	3,84		- €
	Ferrailage acier HA	kg	192,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
	Semelles isolées 120x170x100cm Ht + Gros béton (salle d'activités)	U (PM)	10,00		
	Fouilles	m ³	65,69		- €
	Coulage gros béton (ht moyenne 160cm)	m ³	39,17		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	20,40		- €
	Ferrailage acier HA	kg	1 020,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
	Semelles isolées 210x210x100cm Ht + Gros béton (salle d'activités)	U (PM)	4,00		
	Fouilles	m ³	56,80		- €
	Coulage gros béton (ht moyenne 160cm)	m ³	33,87		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	17,64		- €
	Ferrailage acier HA	kg	882,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
	Semelles isolées 80x140x100cm Ht + Gros béton (auvent - locaux publics)	U (PM)	8,00		
	Fouilles	m ³	40,14		- €
	Coulage gros-béton (ht moyenne 240cm)	m ³	25,80		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	8,96		- €
	Ferrailage acier HA	kg	448,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
	Semelles isolées 120x180x100cm Ht + Gros béton (auvent - locaux publics)	U (PM)	4,00		
	Fouilles	m ³	38,71		- €
	Coulage gros-béton (ht moyenne 240cm)	m ³	24,88		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	8,64		- €
	Ferrailage acier HA	kg	432,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
	Semelles isolées 120x200x100cm Ht + Gros béton (auvent - locaux publics)	U (PM)	8,00		
	Fouilles	m ³	86,02		- €
	Coulage gros-béton (ht moyenne 240cm)	m ³	55,30		- €
	Coffrage - Coulage BA	m ³	19,20		- €
	Ferrailage acier HA	kg	960,00		- €
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	Compris			
3.3.4	Longrines BA				
	Longrines supports de la dalle RDC	ml (PM)	66,40		
	Fouilles	m ³	7,44		- €
	Coffrage	m ²	66,40		- €
	Coulage BA	m ³	5,31		- €
	Ferrailage acier HA	kg	478,08		- €
	Longrines supports des portes Rolflex	ml (PM)	10,40		
	Fouilles	m ³	1,16		- €
	Coffrage	m ²	10,40		- €
	Coulage BA	m ³	0,83		- €
	Ferrailage acier HA	kg	74,88		- €
3.4	Dalles béton				
3.4.1	Traitement anti-termites				
	Traitement anti-termites	Ens	1,00		- €
3.4.2	Plancher poutrelles-hourdis PS 15+5cm				
	Poutrelles + hourdis	Compris			
	Chape de compression	Compris			
	Ferrailage complémentaire acier HA	Compris			
	Planelle de rive isolée	Compris			
	Grillage anti-rongeurs en sous-face	Compris			

Estimation prévisionnelle phase DCE

Construction d'une salle multisport - 8, Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 24 septembre 2019

02-GROS-ŒUVRE (BET TECHNE)

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
3.4.3	Dallage	m ² (PM)	20,10		
	Terrassements complémentaires	m ³	6,03		- €
	Géotextile	m ²	20,10		- €
	Couche de forme	m ³	10,05		- €
	Isolant	m ²	20,10		- €
	Coulage BA	m ³	2,61		- €
	Ferraillage acier HA	kg	70,35		- €
	Cuvette 0,9m x 1,40m pour élévateur vertical (profondeur 12cm)	Compris			
	Bêches périphériques	Compris			
3.5	Événements				
3.5.1	Maçonneries en blocs à bancher				
	Blocs à bancher ep.20cm	m ²	26,50		- €
	Coulage BA	Compris			
	Ferraillage acier HA	Compris			
3.5.2	Maçonnerie en blocs creux				
	Blocs creux ep.20cm	m ²	52,60		- €
	Chainages verticaux	ml	19,60		- €
	Chainages horizontaux	ml	37,60		- €
	Trous d'hommes pour accès au vide sanitaire, y compris linteaux	u	5,00		- €
3.5.3	Poutres BA	ml (PM)	4,90		
	Coffrage	m ²	3,92		- €
	Coulage BA	m ³	0,29		- €
	Ferraillage acier HA	kg	26,46		- €
3.6	Ouvrages divers				
3.6.1	Relevés et seuils BA	ml	4,80		- €
3.6.2	Réservations et percements	Compris			
3.6.3	Incorporations, scellements	Compris			
3.6.4	Ventilations de vide sanitaire	u	4,00		- €
3.6.5	Enduit bitumineux	m ²	26,50		- €
3.6.6	Enduit monocouche	m ²	12,20		- €
3.6.7	Coupure de capillarité	ml	66,30		- €
3.6.8	Escalier intérieur	Ens	1,00		- €
	Coffrage	Compris			
	Coulage BA	Compris			
	Ferraillage acier HA	Compris			
3.6.9	Massifs supports des équipements	u	7,00		- €
	Coffrage	Compris			
	Coulage BA	Compris			
	Ferraillage acier HA	Compris			
4	Transport, plate-forme de travail, manutention, et pose				
	Transport, plate-forme de travail, manutention, et pose	Compris			
5	Variante exigée : pieux vissés				
3.3.1	Fondations par pieux vissés (salle d'activités)				
	Etude géotechnique complémentaire	Compris			
	Etudes d'exécution	Ens	1,00		- €
	Essais de dimensionnement des pieux de référence	Ens	1,00		- €
	Implantation	Ens	1,00		- €
	Forage	Compris	18,00		
	Mise en œuvre des technopieux en acier	U	18,00		- €
	Aciers en attente vers massifs BA	Compris			
	Evacuation des terres excédentaires	Compris			
	Amenée et replis du matériel	Ens	1,00		- €
3.3.2	Têtes des pieux 50x50x50cm (salle d'activités)	u	18,00		- €
	Fouilles	Compris			
	Coffrage	Compris			
	Coulage BA	Compris			
	Ferraillage acier HA	Compris			
	Soudure des platines et pieds de poteaux fournis par le lot 4, avec calage alti	u	18,00		- €
	Total HT (Variante exigée)				- €

Total HT (Marché de base)	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

Total HT (Marché variaté)	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

03-PLATEFORME ELEVATRICE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1	ELEVATEUR VERTICAL				
2.1.1	Elévateur vertical	U	1		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

3	PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				
3.1	PORTILLON				
3.1.1	Portillon motorisé	U	2		- €

Total HT PSE	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

04 - CHARPENTE BOIS/COUVERTURE TOILE TENDUE/BARDAGE BAC ACIER, TOILE TENDUE, BOIS

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
5	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE BOIS				
5,1	INSTALLATION DE CHANTIER				
5.1.1	Installation de chantier	U	1		- €
5.1.2	Panneau de chantier	U	1		- €
5.1.3	Bureau (8 mois)	U	1		- €
5.1.4	Sanitaires (8 mois)	U	1		- €
5.1.5	Etude d'exécution	U	1		- €
5.1.6	Dossier DOE	U	1		- €
5,2	CHARPENTE BOIS				
5.2.1	Charpente bois lamellé-collé	m3	54,10		- €
	Salle				
	Lamellé collé				
	Portique (54/16cm)				
	Pignons (32/14cm)				
	Lisse basse (24/14cm)				
	Lisse intermédiaire (24/14cm)				
	Lisse intermédiaire (24/14cm)				
	Lisse intermédiaire (24/9cm)				
	Lisse haute (24/14cm)				
	Lisse entre portique (24/14cm)				
	Encadrement et chevêtre pour ventilateur (24/14cm)				
	Locaux accueil/vestiaires/sanitaires et auvents				
	Lamellé collé				
	Portique extérieur (54/20cm)				
	Poteaux intérieurs (40/20cm)				
	Lisse entre portique (24/14cm)				
	Lisse haute (24/14cm)				
	Extérieur (32/14cm)				
	Encadrement et chevêtre pour grille de ventilation (24/14cm)				
	Salle				
	Bracons	U	12		- €
	Contreventement	Ens	1		- €
	Platine de base soudée sur pieux vissés (Salle)	U	18		- €
	Locaux accueil/vestiaires/sanitaires et auvents				
	Bracons	U	18		- €
	Contreventement	Ens	1		- €
5.2.2	Console galvanisé sur auvent (Auvent)	U	6		- €
5,3	PLANCHER BOIS				
5.3.1	Plancher bois 250kg/m²				
	Locaux accueil/vestiaires/sanitaires	m3	11,55		- €
	Poutre (58/20cm)				
	Solivage dans l'âme des poutres (32/10cm)				
5.3.2	Panneaux OSB 3 de 22mm	m²	88,70		- €
6	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE				
6,1	CHARPENTE METALLIQUE				
5.4.1	Chevêtre pour porte compacte				
	HEA de 100x100mm	kg	241,82		- €
	IPN de 100x200mm	kg	182,36		- €
7	DESCRIPTION DE COUVERTURE EN TOILE TENDUE				
7,1	TOILE TENDUE DOUBLE COURBURE				
7.1.1	Système de toile tendue double courbure	m²	1004,00		- €
8	DESCRIPTION DE FACADES EN TOILES TENDUES				
8,1	TOILE TENDUE EN FACADE				
8.1.1	Système de façade en toile tendue	m²	501,40		- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

04 - CHARPENTE BOIS/COUVERTURE TOILE TENDUE/BARDAGE BAC ACIER, TOILE TENDUE, BOIS

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
9	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE BARDAGE				
9,1	BARDAGE ACIER				
9.1.1	Plateau de bardage acoustique + isolant	m²	430,75		- €
9.1.2	Bac acier Eclectic 9.56.30 B de chez Arcelormittal ou équivalent esthétique	m²	281,95		- €
9.1.3	Solin				
	Solin bas	ml	76,40		- €
	Solin intermédiaire	ml	92,60		- €
	Solin haut	ml	92,60		- €
	Couvertine	ml	10,60		- €
9.1.4	Angle de rive verticale bac acier et toile tendue verticale	ml	17,50		- €
9.1.5	Profil de jonction bardage bois/Bac acier/Toile tendue	ml	17,50		- €
9.1.6	Encadrement d'ouverture	ml	57,80		- €
9.1.7	Bandeau de rive	ml	62,50		- €
9,2	BARDAGE BOIS POSE HORIZONTALE				
9.2.1	Plateau de bardage plein + isolant	m²	223,50		- €
9.2.2	Bardage mélèze à claire-voie traité par huile naturelle incolore	m²	226,20		- €
9.2.3	Tableaux en mélèze traité par huile naturelle incolore	ml	9,80		- €
9,3	ZINGUERIE				
9.3.1	Chéneaux encaissés compris naissance	ml	73,30		- €
9.3.2	Trop plein	U	4		- €
9.3.3	Descentes E.P en acier galvanisé Ø 125mm intérieures				
	Parties courantes	ml	53,10		- €
	Boîtes à eau intérieure	U	6		- €
9.3.4	Descentes E.P en anthrazinc				
	Parties courantes	ml	39,00		- €
	Cuvette	U	12		- €
	Coudes	U	12		- €
10	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'EQUIPEMENT SPORTIF				
10,1	EQUIPEMENT SPORTIF				
10.1.1	Paniers de basket mobiles	U	2		- €
10.1.2	Protection de poteau	U	20,00		- €
10.1.3	Fourreaux pour poteau de filet de tennis	U	2,00		- €

Total HT (Marché de base)	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

11	VARIANTE EXIGEE	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
11,1	TOILE TENDUE				
11.1.1	Système de toile tendue	m²	1004,00		- €
Total HT (Variante exigée)					- €

Total HT (Marché variaté)	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

05-MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET ACIER/SERRURERIE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES				
4.1	MENUISERIE ALUMINIUM - Ton anthracite				
4.1.1	Ensemble menuisé fixe avec porte 2 vantaux ME-N0-01 - Dim :480x240cm	U	1		- €
4.1.2	3.1.2 Ensemble menuisé fixe ME-N0-02 - Dim :480x240cm (Accueil) ME-N1-01 - Dim :480x140cm (Salle non aménagée)	U U U	1 1 1		- € - € - €
4.2	MENUISERIE ACIER - Ton anthracite				
4.2.1	Porte acier 2 vantaux standard non isolée de 100x215cm ME-N-1-02 et 03 - Dim : 210x215cm	U	2		- €
4.3	PORTE COMPACTE INDUSTRIELLE				
4.3.1	Porte compacte ROLFLEX basique RAL 9007 (Gris aluminium) - Dim: 400x310cm	U	2		- €
4.4	SERRURERIE				
4.4.1	Garde-corps acier thermolaqué	ml	12,15		- €
4.4.2	Main-courante dans escalier	ml	12,65		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

06-PLATRIERIE/FAUX-PLAFOND/ISOLATION

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE				
3.1.1	Pose de portes	U	7,90		- €
3.1.2	Cloisons 98/48 avec isolant phonique 1 BA 18 PREGYROC	m²	100,85		- €
	Plus-value 1 BA18 PREGYWAB	m²	60,50		- €
3.2	DOUBLAGES				
3.2.1	Doublage sur ossatures 75+1BA18	m²	135,75		- €
	Isolant laine de verre de 80mm genre GR 32	m²	135,75		- €
	Plus-value 1 BA18 PREGYWAB	m²	49,20		- €
	Plus-value pour 1 BA 18 PREGYROC pour EI60 (Rangement et placard technique)	m2	25,05		- €
3.2.2	Doublage sur ossatures 45+1BA 18	m²	8,05		- €
	Plus-value isolant type PAR de 45mm	m²	8,05		- €
	Plus-value pour 1 BA 18 PREGYROC pour EI60 (Rangement et placard technique)	m²	3,10		- €
	Plus-value 1 BA18 PREGYWAB	m²	5,60		- €
3.3	PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE				
3.3.1	Plafond plaque de plâtre CF 1h00'	m²	10,11		- €
3.3.2	Plafond plaque de plâtre CF1/2H	m²	105,24		- €
3.3.3	Isolant de 320mm genre IBR d'ISOVER	m²	105,24		- €
3.3.4	Retombée (Au droit de l'escalier)	m²	1,26		- €
3.3.5	Trappe d'accès 60x60cm	U	1		- €
3.4	PLAFONDS MODULAIRES				
3.4.1	Faux-plafonds modulaires genre TONGA A	m²	54,10		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

07-MENUISERIES INTERIEURES/MOBILIER

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	PORTES INTERIEURES				
3.1.1	Bloc-porte - Porte pleine à peindre MI-N0-04 et 5 - Dim: 93x204cm+FP (Vestiaires/douches) MI-N0-01,03,06/MI-N1-01 - Dim:93x204cm EI30+FP MI-N-1-01 - Dim: 93+50cm EI30+FP (Vers salle)	U U U	2 4 1		- € - € - €
3.1.2	Porte pleine coulissante à peindre MI-N0-02 - Dim:90x210cm	U	1		- €
3.1.4	Pictogramme	U	6		- €
3.2	ESCALIER				
3.2.1	Escalier bois	U	21		- €
3.2.2	Plinthes bois (Palier haut, cloisons côté pièce non aménagée)	ml	9,5		- €
3.3	MOBILIER				
3.3.1	Placard en multiplis sur cadre bois PL-N-1-01,02,03,04 - Placards - Dim: 200x505cm (Hxl) - 3x2 portes PL-N-1-05 - Sous plancher RDC - Dim: 80x485cm (Hxl) - 3x2 portes	U Ens	4 1		- € - €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

08-CARRELAGE/FAIENCE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1	SOLS INTERIEURS				
2.1.1	Ragréage P3	m ²	78,55		- €
2.1.2	Carreaux collés standard	m ²	68,41		- €
2.1.3	Plinthes assorties	ml	53,05		- €
2.1.4	Carreaux collés anti-dérapant (Vestiaires)	m ²	10,14		- €
2.1.5	Carreaux scellés anti-dérapant avec création d'une forme de pente (Douche)	m ²	7,97		- €
2.1.6	Plinthes assorties (Vestiaires/Douche)	ml	28,10		- €
2.1.7	Barre de seuil aluminium	ml	2,00		- €
2.2	MURS INTERIEURS				
2.2.1	Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) - (H=100cm sur le Wc PMR, local technique,H=220cm sur les douches)	m ²	79,77		- €
2.2.2	Faïence	m ²	79,77		- €
2.3	AUTRES				
2.3.1	Siphons de sol	U	2		- €
2.3.2	Paillason	m ²	1		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

09-RESINE ACRYLIQUE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1	SOL SPORTIF EN RESINE				
2.1.1	Résine pour sol sportif en résine acrylique	m ²	697,60		- €
2.1.2	Tracé au sol (Tennis, basket, badmindton,....)	Ens	1,00		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

10-PEINTURE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix/unitaire	S/Total
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
2.1	PEINTURE DES MURS				
2.1.1	Préparations des supports plaque de plâtre	m ²	193,39		- €
2.1.2	Peinture des murs en 2 couches finition satinée	m ²	193,39		- €
2.2	PEINTURE DES PLAFONDS				
2.2.1	Préparation des supports plaque de plâtre	m ²	106,50		- €
2.2.2	Peinture des murs en 2 couches finition satinée	m ²	106,50		- €
2.3	PEINTURE DES BOISERIES				
2.3.1	Peinture des huisseries et des portes				
	MI-N0-04 et 5 - Dim: 93x204cm+FP (Vestiaires/douches)	U	2		- €
	MI-N0-01,03,06/MI-N1-01 - Dim:93x204cm EI30+FP	U	4		- €
	MI-N-1-01 - Dim: 93+50cm EI30+FP (Vers salle)	U	1		- €
	Porte pleine coulissante à peindre				
	MI-N0-02 - Dim:90x210cm	U	1		- €
2.3.2	Escalier bois	Ens	1,00		- €
2.3.3	Plinthes bois (Palier haut, cloisons côté pièce non aménagée)	ml	9,5		- €
2.4	ACCESSIBILITE				
2.4.1	Dalles podotactiles	Ens	2		- €
2.4.2	Nez de marches anti-dérapant et contrastés	ml	29		- €
2.4.3	Contre-marches contrastées	Ens	4		- €
2.5	AUTRES				
2.5.1	Nettoyage de fin de chantier	U	1		- €

Total HT	- €
TVA 20%	- €
Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

11-ELECTRICITE/VENTILATION/CHAUFFAGE/INCENDIE (BET POINSOT)

N°	Désignation	Unité	Qté BE	Prix/unitaire	Prix/Total
11.2	ELECTRICITE				
11.2.1	Travaux préparatoires				
	Installation de chantier	Ens	1		- €
	Circuit de terre	Ens	1		- €
	Liaisons équipotentielles	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.2.2	Branchement et TGBT				
	Branchement et liaison sur Coffret EDF	ml	20		- €
	TGBT Tarif Bleu 36kVA	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.2.3	Distributions principales et secondaires				
	Chemin de câble	Ens	1		- €
	Tube, fourreau	Ens	1		- €
	Boîtes	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.2.4	Équipements électriques				
	Extérieur				
	Projecteur LED 50W avec détection IR intégré Type 957206 TRENDY IR 3650lm 3000K RESISTEX	U	3		- €
	Prise de courant 16A étanche	U	1		- €
	Rdc				
	Salle				
	Simple allumage (dont 1 inaccessible au public)	U	2		- €
	Projecteur led - HIPAK PRO LED18500-740 HFI-X WD SPRT - THORN	U	18		- €
	Slot de 3 prises de courant 16A	U	2		- €
	Hall d'accueil/Palier bas/Dgt 1 et 2				
	Détecteur de présence	U	4		- €
	Dalle led en plafond	U	10		- €
	Prise de courant 16A	U	6		- €
	Prise de courant 20A	U	6		- €
	Slot de 3 prises de courant 16A	U	1		- €
	Prise RJ45	U	2		- €
	Réserve				
	Applique - 3100419 CLX+ 13.5 S/EW 830/40 WH-87 HF avec détecteur HF intégré - PIL	U	1		- €
	Escalier				
	Applique - 3100419 CLX+ 13.5 S/EW 830/40 WH-87 HF avec détecteur HF intégré - PIL	U	3		- €
	Local technique				
	Applique - 3100419 CLX+ 13.5 S/EW 830/40 WH-87 HF avec détecteur HF intégré - PIL	U	1		- €
	Prise de courant 16A	U	1		- €
	WC PMR				
	Applique - 3100419 CLX+ 13.5 S/EW 830/40 WH-87 HF avec détecteur HF intégré - PIL	U	2		- €
	Vestiaires/Douche F				
	Simple allumage	U	1		- €
	Applique - 3100418 CLX+ 14,5W 4000K S-EW PIL	U	2		- €
	Prise de courant 16A	U	1		- €
	Vestiaires/Douche H				
	Simple allumage	U	1		- €
	Applique - 3100418 CLX+ 14,5W 4000K S-EW PIL	U	2		- €
	Prise de courant 16A	U	1		- €
	Local technique				
	Simple allumage	U	1		- €
	Applique - 3100418 CLX+ 14,5W 4000K S-EW PIL	U	1		- €
	Prise de courant 16A	U	1		- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

11-ELECTRICITE/VENTILATION/CHAUFFAGE/INCENDIE (BET POINSOT)

N°	Désignation	Unité	Qté BE	Prix/unitaire	Prix/Total
	R+1				
	Pièce non-aménagée				
	4 gaines en attente pour aménagement futur dans boîte	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.2.5	Eclairage de sécurité				
	Bloc de sécurité de balisage - SPAZIO LUZ - ZEMPER	U	4		- €
	Bloc de sécurité de balisage étanche - ARIAN - ZEMPER	U	6		- €
	Bloc de sécurité d'ambiance 3200lm étanche avec grille de protection - MAXILUM - ZEMPER	U	2		- €
	Bloc portatif - 37LPORT01 - ZEMPER	U	1		- €
	Télécommande dans TGBT - TMU300 - ZEMPER	PM			
	Sous Total				- €
11.2.6	Alimentations électriques				
	Groupe de ventilation	Ens	1		- €
	Extracteur	Ens	1		- €
	Cumulus	Ens	1		- €
	Panneau rayonnant	Ens	7		- €
	Alarme incendie	Ens	1		- €
	Sèche-cheveux	Ens	2		- €
	Sèche-mains	Ens	1		- €
	Porte ROLFLEX compacte basique	Ens	2		- €
	Table de marque	Ens	1		- €
	Défibrillateur	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.2.7	Sèche-mains et Sèche-cheveux				
	Fourniture, pose et raccordement sèche-mains - type Airblade V de chez Dyson ou équivalent.	U	1		- €
	Fourniture, pose et raccordement sèche-cheveux - type 6624 de chez DELABIE ou équivalent.	U	2		- €
	Sous Total				- €
11.2.8	Chauffage par panneau rayonnant				
	Panneau rayonnant - type AMADEUS EVOLUTION de THERMOR ou équivalent				
	- 500W	U	3		- €
	- 750W	U	2		- €
	- 1250W	U	1		- €
	- 2000W	U	1		- €
	Gestionnaire de chauffage avec régulation horaire	Ens	1		- €
	Thermostat d'ambiance	Ens	1		- €
	Mise en service	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
	Total Chapitre 11.2				- €
11.3	TELEPHONE				
	Coffret de communication éco 4xRJ45 Grade 2TV - TN305 - HAGER	Ens	1		- €
	Prise RJ45 câblée sous fourreau	Ens	2		- €
	Essai, recette et mise en service	Ens	1		- €
	Total Chapitre 11.3				- €
11.4	ALARME INCENDIE				
	Centrale Alarme type 4	Ens	1		- €
	Déclencheur manuel	U	7		- €
	Sirène	U	3		- €
	Flash lumineux	U	3		- €
	Essai et mise en service	Ens	1		- €
	Total Chapitre 11.4				- €
11.5	PROTECTION INCENDIE				
	Extincteur à eau d'une capacité de 6 litres sur feux de classe A	Ens	3		- €
	Extincteur CO2 d'une capacité de 6 kg sur feux de classe B, C, électriques	Ens	1		- €
	Plan d'intervention et d'évacuation	Ens	3		- €
	Consigne de sécurité	Ens	1		- €
	Total Chapitre 11.5				- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

11-ELECTRICITE/VENTILATION/CHAUFFAGE/INCENDIE (BET POINSOT)

N°	Désignation	Unité	Qté BE	Prix/unitaire	Prix/Total
11.6	VENTILATION				
11.6.1	Ventilation sanitaires				
	Extracteur type 11032011 VC 125 microwatt de chez ALDES ou équivalent	Ens	1		- €
	Châssis supportage	Ens	1		- €
	Plots anti vibratiles	Ens	1		- €
	Inter de proximité	Ens	1		- €
	Alimentation, câblage et asservissement	Ens	1		- €
	Protection pare pluie et rejet en façade	Ens	1		- €
	Variateur	Ens	1		- €
	<i>Bouche d'aspiration Type Bap'SI de ALDES ou équivalent.</i>				
	- 30m³/h	U	2		- €
	- 45m³/h	U	2		- €
	<i>Conduit métallique spiralé rigide MO en tôle galva y compris tout accessoires de fixation ou pièce de raccordement</i>				
	- Ø125	ml	20		- €
	Accessoires de pose, de raccordement et de fixation	Ens	1		- €
	Manchette souple	Ens	4		- €
	Calorifugeage	Ens	1		- €
	Essai et mise en service	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
11.6.2	Ventilation Salle				
	Extracteur type 11032242 HELICA 250 de chez Aldes ou équivalent	Ens	1		- €
	Grille protection coté hélice - Type 11032222 de chez ALDES ou équivalent	Ens	1		- €
	Volet automatique - Type 11032231 de chez ALDES ou équivalent	Ens	1		- €
	Protection électrique de proximité	Ens	1		- €
	Commutateur en marche/arrêt sur temporisation.	Ens	1		- €
	Câblage et asservissement	Ens	1		- €
	Reprise de l'étanchéité, raccordement, système d'accroche, etc.	Ens	1		- €
	Grille extérieure entrée d'air - Type AR 637 11052244 de chez ALDES ou équivalent	Ens	1		- €
	Conduit de traversée de mur y compris percement	Ens	1		- €
	Entrée d'air hygroréglable - Type EHB 45m³/h de marque ALDES ou équivalent	Ens	4		- €
	Accessoires de pose et de raccordement	Ens	1		- €
	Essai et mise en service	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
	Total Chapitre 11.6				- €
11.7	CONTRÔLE - RECEPTION				
	Consuel	Ens	1		- €
	Réception	Ens	1		- €
	Total Chapitre 11.7				- €
				Total HT	- €
				TVA 20%	- €
				Total TTC	- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

12-PLOMBERIE/SANITAIRES (BET POINSOT)

N°	Désignation	Unité	Qté BE	Prix/unitaire	Prix/Total
12.2	PLOMBERIE-SANITAIRES				
12.2.1	Installation de chantier				
	Branchement de chantier	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
12.2.2	Plomberie				
12.2.2.1	Alimentation principale				
	Collecteur AEP	Ens	1		- €
	Tube PEHD	ml	20		- €
	Fourreaux pour Tube PEHD	ml	20		- €
	Réducteur de pression				
	Réducteur de pression à pression aval réglable et régulé sur l'alimentation générale	U	1		- €
	Filtre à tamis en aval du réducteur	U	1		- €
	Manomètre à cadran en amont et en aval du réducteur	U	2		- €
	Protection antigel de type Jaquette souple démontable	U	1		- €
	Disconnecteur hydraulique	Ens	1		- €
	Clapet de non-retour antipollution	Ens	1		- €
12.2.2.2	Production d'eau chaude (voir variante en EC instantanée)				
	Ballon 150 litres vertical - Type 154315 Zénéo de chez ATLANTIC ou équivalent	Ens	1		- €
	Groupe de sécurité	Ens	1		- €
	Accessoires de pose et de raccordement	Ens	1		- €
	Raccordement sur réseau EF et EU	Ens	1		- €
	Essai et mise en service	Ens	1		- €
12.2.2.3	Distribution intérieure				
	Double collecteur EF et EC y compris accessoires de pose	Ens	1		- €
	Tube multicouche ou PER prégainé bleu ou rouge sanitaires	Ens	1		- €
	Calorifugeage	Ens	1		- €
	Raccords et accessoires	Ens	1		- €
12.2.2.4	Eaux usées et vannes				
	Tubes en PVC pour évacuation - PVC Ø32 - Lavabo, ballon ECS - PVC Ø40 - Evier - PVC Ø100 - WC y compris accessoires de pose	Ens	1		- €
	Raccordement des appareils aux chutes y compris accessoires de pose	Ens	1		- €
	Chutes et ventilations primaires - Colonne en PVC Ø100 - Clapet équilibreur de pression	Ens	1		- €
	Sous Total				- €
12.2.3	Sanitaires				
	WC PMR				
	Cuvette WC PMR - Type 0831130000201 - PRIMA - surélevé - WC au sol - 68 cm de chez ALLIA ou équivalent	U	1		- €
	Poignée coudée à 135° Ø32 - Type 5082P de chez DELABIE ou équivalent.	U	1		- €
	Lavabo PMR				
	Lavabo à accessibilité - Type 00116300000 - LATITUDE de chez ALLIA ou équivalent	U	1		- €
	Mitigeur temporisé - Type TEMPOMIX 2 Réf. 700101LH de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Douche				
	Mitigeur thermostatique Réf. : 733016 PREMIX COMPACT de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale, Ø 32 - Réf. : 5100GP2 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale, Ø 32 - Réf. : 5100DP2 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Siège de douche relevable large, à lattes, avec pied - Réf. : 438 de chez DELABIE ou équivalent	U	2		- €
	Panneau de douche temporisé - Réf. : 714700 SPORTING 2 de chez DELABIE ou équivalent	U	2		- €
	Déversoir mural				
	Déversoir mural - Type 047500 00 000 de chez ALLIA ou équivalent	U	1		- €
	Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural - Type TEMPOMIX 3 Réf. 794350 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Robinet de puisage	Ens	1		- €
	Vannes d'isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique	Ens	1		- €
	Accessoires de pose et de raccordement	Ens	1		- €

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Construction d'une salle multisport - Chemin de jamebru 31180 Lapeyrouse-Fossat

En date du 23 septembre 2019

12-PLOMBERIE/SANITAIRES (BET POINSOT)

N°	Désignation	Unité	Qté BE	Prix/unitaire	Prix/Total
	Accessoires sanitaires				
	Distributeur de papier toilette jumbo - 400 m - Réf. : 2911 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Pot à balai WC mural avec couvercle - Réf. : 4051P de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Distributeur et réceptacle - Réf. : 2561D de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Distributeur de savon liquide mural, 1 litre - Réf. : 510582 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Distributeur d'essuie-mains mural, pour 750 formats - Réf. : 6601 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Poubelle murale Inox avec couvercle, 13 litres - Réf. : 462 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Miroir rectangulaire Inox, H. 1000 mm - Réf. : 3459 de chez DELABIE ou équivalent	U	1		- €
	Sous Total				- €
	Total Chapitre 12.2				- €
Total HT (Marché de base)					- €
TVA 20%					- €
Total TTC					- €

12.2	Variante exigée				
12.2.2.2	Production d'eau chaude instantanée				
	Chauffe-eau instantané de type CEX 9U de chez CLAGE ou équivalent	Ens	1		- €
	Plus value pour alimentation électrique et protection électrique	Ens	1		- €
	Accessoires de pose et de raccordement	Ens	1		- €
	Raccordement sur réseau EF et EU	Ens	1		- €
	Essai et mise en service	Ens	1		- €
Total HT (Variante exigée)					- €
Marché variaté					
Total HT (Marché variaté)					- €
TVA 20%					- €
Total TTC					- €